



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดินเดิมสายโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา หมู่ที่ ๒ บ้านนากลาง ตำบลนาทอน กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลึก ๒.๗๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาทอนกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดินเดิมสายโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา หมู่ที่ ๒ บ้านนากลาง ตำบลนาทอน กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลึก ๒.๗๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.นาทอนกำหนด) องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ใช้สูตรค่า K (สัญญาแบบปรับราคาได้) ให้เลือกใช้งานแต่ละประเภทของงานก่อสร้าง จำนวนเงินงบประมาณ ๕๕๓,๓๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) จำนวนเงินราคากลาง ๔๓๙,๕๑๘.๒๒ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗



(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดินเดิมสายโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา หมู่ที่ ๒ บ้านนา
กลาง ตำบลนาทอน กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ลึก ๒.๗๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.
นาทอนกำหนด)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๓,๓๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป มีรายละเอียดดังนี้

๑. งานขุดดิน	จำนวน	๑๓๘.๓๐	ลบ.ม
๒. งานทรายหยาบรองพื้น หนา ๐.๐๕ ม.	จำนวน	๓.๖๑	ลบ.ม.
๓. งานคอนกรีตหยาบ	จำนวน	๒.๘๙	ลบ.ม.
๔. งานคอนกรีต	จำนวน	๔๒.๕๓	ลบ.ม.
๕. ไม้แบบ	จำนวน	๒๐๖.๒๕	ตร.ม.
๖. ไม้ค้ำยัน Ø ๔" x ๔.๐๐ ม.	จำนวน	๔๙.๐๐	ตัน
๗. RB๖	จำนวน	๔๒.๕๖	กก.
๘. RB๙	จำนวน	๑๘๓.๔๖	กก.
๙. DB๑๒	จำนวน	๒,๗๗๘.๐๑	กก.
๑๐. DB๒๐	จำนวน	๗๔๘.๐๑	กก.
๑๑. DB๒๕	จำนวน	๑๔๑.๖๘	กก.
๑๒. ลวดผูกเหล็ก	จำนวน	๑๑๖.๘๑	กก.
๑๓. งานขนย้ายท่อ คสล	จำนวน	๗๐.๐๐	ม.

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๔๓๙,๕๑๘.๒๒ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อย
สิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทางและประมาณราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน	๑	หน้า
๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.๕)	จำนวน	๑	หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางวิไลวรรณ อย่างดี	ตำแหน่ง	ครู (คศ.๓)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลักษณ์ หยิมะเทรบ	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๗.๓ นายวิฑนสิริ พรหมมี	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ประเภทงาน งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดินเดิมสายโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง ตำบลนาทอน
กว้าง 2.70 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 2.70 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.นาทอนกำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ : 21 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม	343,400.44	1.2799	439,518.22	-ระยะเวลาทำงาน(วัน) 90
					เงื่อนไข Factor F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
				-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
สรุป					- เงินประกันผลงานหัก 0%
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		439,518.22	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	(ตัวอักษร)	สี่แสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์			

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางวิไลวรรณ อย่างดี)

ครู (คศ.3)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวลักขณ์ หยิมะเทรบ)

นักทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายวันสิริ พรหมมี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายสุริยนต์ อยู่ถ่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางและประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

แบบ ปร.4

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง กำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๖ มีนาคม 2567

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดินเดิมสายโรงเรียนศาสนธรรมวิทยา หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง ตำบลนาทอน กว้าง 2.70 เมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 2.70 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่อบต.นาทอนกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านนากลาง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนที่ 56/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567

บัดนี้ คณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับราคากลางงานก่อสร้างนี้ เป็นเงิน

439,518.22 รายละเอียดปริมาณงานที่จะดำเนินการ ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดดิน	138.30	ลบ.ม.	74.62	10,319.95	1.2799	13,208.50	
2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.	3.61	ลบ.ม.	1,100.29	3,972.05	1.2799	5,083.83	
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.89	ลบ.ม.	2,534.88	7,325.80	1.2799	9,376.29	
4	งานคอนกรีต	42.53	ลบ.ม.	2,808.52	119,446.36	1.2799	152,879.40	
5	ไม้แบบ	206.25	ตร.ม.	397.78	82,042.13	1.2799	105,005.72	
6	ไม้ค้ำยัน ø 4" x 4.00 ม.	49.00	ต้น	130.00	6,370.00	1.2799	8,152.96	
7	RB6	42.56	กก.	30.22	1,286.16	1.2799	1,646.16	
8	RB9	183.46	กก.	27.25	4,999.29	1.2799	6,398.59	
9	DB12	2,778.01	กก.	26.23	72,867.20	1.2799	93,262.73	
10	DB20	748.01	กก.	27.08	20,256.11	1.2799	25,925.79	
11	DB25	141.68	กก.	25.78	3,652.51	1.2799	4,674.85	
12	ลวดผูกเหล็ก	116.81	กก.	49.16	5,742.38	1.2799	7,349.67	
13	งานขนย้ายท่อ คสล.	70.00	ม.	73.15	5,120.50	1.2799	6,553.73	

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น

รวม 343,400.44

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม

1.2799

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ

439,518.22

ราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางวิไลวรรณ อย่งดี)

(นางสาวลักขณ์ หยิมะเทรบ)

(นายวัชรสิริ พรหมมี)

(ตัวอักษร) สีสันสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบแปดบาทยี่สิบสองสตางค์